

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO: Município de Vista Alegre do Prata

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Olivo de Carli

OBRA: Bancos de Reservas e Árbitros do Estádio Municipal

Este memorial tem por objetivo descrever os serviços a serem executados para a construção dos bancos de reservas e árbitros do Estádio Municipal.

1- ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

1.1 - PREPARAÇÃO: a cerca existente será deslocada para a parte de trás dos bancos, sendo necessária a construção de uma mureta em torno de 1m de altura para contenção. Para a base dos bancos será necessária uma drenagem para conter a umidade do solo. A base de concreto ficará a cargo do Município, que será executada conforme projeto estrutural.

1.2- ESTRUTURA METÁLICA: em cima da base de concreto será fixada com chumbadores a estrutura metálica do conjunto de bancos compostas de perfis tubo retangular 40x60x2mm com pintura esmalte na cor cinza escuro, conforme projeto arquitetônico.

1.3- ASSENTOS: os assentos serão em polipropileno de alta resistência na cor amarela, com as dimensões de 420 x 450 x 350mm (largura x profundidade x altura), devem ter furos para escoamento da água, conforme projeto arquitetônico.

1.4- FECHAMENTO: o fechamento da estrutura dos bancos será feito com chapas de policarbonato alveolar espessura de 10mm entre os arcos metálicos, na cor fumê, com proteção U.V., conforme projeto arquitetônico.

1.6 – LIMPEZA: Após a conclusão dos trabalhos deve ser feita a devida limpeza do local.

2- GARANTIAS

A obra deverá ser acompanhada por um responsável técnico para que a fiscalização dos serviços sejam executados de acordo com as especificações técnicas exigidas para tal e ter uma garantia mínima de 05 (cinco) anos. Os produtos utilizados devem ser de boa qualidade. Terá o prazo de 30 dias para ser concluída, data a contar a partir do início dos trabalhos.

3- CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão considerados concluídos quando da vistoria final, permitindo a plena utilização da obra, bem como a devida prestação de contas.

Vista Alegre do Prata, 07 de junho de 2018

Sinara Alban

Responsável Técnica

CAU A113721-2

Adair Zecca

Prefeito Municipal