

Memorial descritivo

Objetivo:

O presente memorial tem como objetivo descrever os serviços de pintura que serão realizados no pavilhão da área industrial, mais especificadamente no pavilhão onde se encontra a padaria MANFI. Onde serão realizados a colocação de uma aba na parte externa, a pintura de todo o pavilhão e a construção de uma sala de limpeza.

Serviços a serem executados:

Fechamento com tijolos 6 furos.

O primeiro serviço a ser realizado será o fechamento da parede até a telha de aluzinco com tijolos 6 furos de 9x14x19, o fechamento será em todo o entorno do pavilhão evitando que insetos entrem por de baixo do telhado.

Construção de uma sala de limpeza.

Esta etapa aborda a construção de uma sala de limpeza de cerca de 8m², a sala contará um pé direito de no mínimo 3m de altura, os revestimentos internos será compostos por chapisco, emboço e reboco, e para finaliza a pintura.

Pintura do pavilhão.

Na última etapa, será realizada a pintura do pavilhão indústria, a pintura será aplicada em cerca de 450m² de parede, onde a mesma será executada em (5) cinco etapas, a primeira etapa será a lavagem do pavilhão para a remoção de poeira e outras impurezas presentes nas paredes externas que possam prejudicar a execução do serviço. Na segunda fase, serão realizados as etapas de lixamento nas partes onde a pintura está descascando. A terceira etapa, será realizada a correção de pontos onde o reboco está solto para realizar o

nivelamento das paredes, assim a parede não apresentará nenhuma imperfeição. A quarta etapa será aplicado o selador em toda a parede, para impedir que a parede absorva toda a tinta que será aplicada na última etapa. Para finalizar, a última etapa é a pintura na cor a ser definida, onde será aplicada no mínimo 3 (três) demãos em todo o pavilhão.

Vista Alegre do Prata, 2 de março de 2022.



Michel Dalla Costa
Assessor de Desenvolvimento de Projetos

CAU-A256996-5