

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO PRATA / RS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - São Camilo – Trecho 01 do km 0+000,00 até km 2+211,00 (Linha Geral), trecho 02 do km 0+000,00 até km 0+053,00 (Ramo de entrada à Linha Geral) e trecho 03 do km 0+000,00 até km 0+064,40 (Ramo de saída da Linha Geral).

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE		COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO
COMPOSIÇÃO	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM PRANCHA DE TRANSPORTE PARA 100km	UNIDADE	R\$ 2.227,33		R\$ 2.227,33
SINAPI	6879	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHP	R\$ 190,59	1	R\$ 190,59
SINAPI	6880	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHI	R\$ 69,54	1	R\$ 69,54
SINAPI	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	R\$ 285,06	1	R\$ 285,06
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	R\$ 255,80	1	R\$ 255,80
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	R\$ 131,60	1	R\$ 131,60
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	R\$ 45,38	1	R\$ 45,38
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	R\$ 500,56	2	R\$ 250,28
SINAPI		MOTONIVELADORA 125 HP AF-06/2014	CHP	R\$ 250,28	1	R\$ 250,28
SINAPI		MOTONIVELADORA 125 HP AF-06/2015	CHI	R\$ 87,02	1	R\$ 87,02
SINAPI		ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO	CHP	R\$ 152,81	1	R\$ 152,81
SINAPI		ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO	CHI	R\$ 52,49	1	R\$ 52,49
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	R\$ 54,29	1	R\$ 54,29
SINAPI	96034	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	C	R\$ 151,91	1	R\$ 151,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO PRATA / RS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - São Camilo – Trecho 01 do km 0+000,00 até km 2+211,00 (Linha Geral), trecho 02 do km 0+000,00 até km 0+053,00 (Ramo de entrada à Linha Geral) e trecho 03 do km 0+000,00 até km 0+064,40 (Ramo de saída da Linha Geral).

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Preço Unitário	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO
COMPOSIÇÃO	2	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	UNIDADE			R\$ 12,34
SINAPI	5684	CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP	CHP	R\$ 146,98	0,0090000	R\$ 1,32
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP	CHI	R\$ 52,49	0,0210000	R\$ 1,10
SINAPI-I	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	CHP	R\$ 304,55	0,0020000	R\$ 0,61
SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	CHI	R\$ 56,90	0,0280000	R\$ 1,59
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.	CHP	R\$ 249,70	0,0080000	R\$ 2,00
SINAPI	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHI	R\$ 86,87	0,0220000	R\$ 1,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 18,84	0,0600000	R\$ 1,13
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	R\$ 196,06	0,0040000	R\$ 0,78
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHI	R\$ 72,45	0,0260000	R\$ 1,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO PRATA / RS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - São Camilo – Trecho 01 do km 0+000,00 até km 2+211,00 (Linha Geral), trecho 02 do km 0+000,00 até km 0+053,00 (Ramo de entrada à Linha Geral) e trecho 03 do km 0+000,00 até km 0+064,40 (Ramo de saída da Linha Geral).

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE		COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO
COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 (Composição adaptada 96401)	UNIDADE	R\$ 10,04		R\$ 10,04
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	R\$ 0,02	0,002	R\$ 11,84
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	R\$ 0,02	0,004	R\$ 5,63
COTAÇÃO	-	CM - 30	KG	R\$ 8,95	1,2	R\$ 7,46
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	R\$ 0,26	0,001	R\$ 255,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 0,11	0,0058	R\$ 18,84
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	R\$ 0,22	0,0017	R\$ 131,60
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	R\$ 0,19	0,0041	R\$ 45,38
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	R\$ 0,27	0,0049	R\$ 54,29