



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	BDI 1 24,67%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES									432.780,82	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	16.873,62	
1.1.			Serviços Preliminares					-	16.873,62	
1.1.0.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Base Antigo SINAPI 74209/1	M2	4,50	311,54	BDI 1	388,40	1.747,80	RA
1.1.0.2.	Composição	003	CANTEIRO DE OBRA COM LOCAÇÃO DE CONTAINER C/SANITÁRIO E DEPÓSITO DE MATERIAIS	UNIDADE	1,00	3.529,32	BDI 1	4.400,00	4.400,00	RA
1.1.0.3.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNIDADE	1,00	6.911,40	BDI 1	8.616,44	8.616,44	RA
1.1.0.4.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DE MAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	56,00	25,00	BDI 1	31,17	1.745,52	RA
1.1.0.5.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	14,00	20,85	BDI 1	25,99	363,86	RA
2.			PAREDES E PAINÉIS					-	34.886,48	
2.1.			Alvenarias e Divisórias					-	18.848,08	
2.1.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	3,62	57,09	BDI 1	71,17	257,64	RA
2.1.0.2.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M2	19,72	756,17	BDI 1	942,72	18.590,44	RA
2.2.			Esquadrias e Ferragens					-	16.038,40	
2.2.0.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	11,34	9,17	BDI 1	11,43	129,62	RA
2.2.0.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	13,50	913,83	BDI 1	1.139,27	15.380,15	RA
2.2.0.3.	Composição	005	PEITORIL EM TÁBUA DE MADEIRA 40X150CM COM GUARNIÇÃO/ALIZAR E ACABAMENTO PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	424,02	BDI 1	528,63	528,63	RA
3.			COBERTURAS E PROTEÇÕES					-	134.568,07	
3.1.			Cobertura					-	134.568,07	
3.1.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	921,60	3,41	BDI 1	4,25	3.916,80	RA
3.1.0.2.	Composição	007	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ONDULADA EM TELHADO 2 ÁGUAS (E: 0,5MM) E CUMEEIRA METÁLICA 1,0 M (E:0,5MM) COM MANTA EM LÂ DE VIDRO REVESTIDA EM UMA DAS FACES COM LAMINADO BRANCO - INCLUSO IÇAMENTO Base SINAPI 94216.	M2	921,60	87,20	BDI 1	108,71	100.187,14	RA
3.1.0.3.	Cotação	001	EXAUSTOR EÓLICO, COM FIXAÇÃO E VEDAÇÃO EM COBERTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	8,00	1.300,00	BDI 1	1.620,71	12.965,68	RA
3.1.0.4.	Composição	006	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ONDULADA EM TELHADO 1 ÁGUAS (E: 0,5MM). Base SINAPI 94216.	M2	195,52	55,64	BDI 1	69,37	13.563,22	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	BDI 1 24,67%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES									432.780,82	
3.1.0.5.	SINAPI-I	1118	CÁLHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	37,60	36,96	BDI 1	46,08	1.732,61	RA
3.1.0.6.	SINAPI-I	1114	RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	47,80	36,96	BDI 1	46,08	2.202,62	RA
4.			REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA/SERRALHERIA E PINTURAS					-	66.008,57	
4.1.			Revestimentos					-	1.191,32	
4.1.0.1.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	19,90	14,13	BDI 1	17,62	350,64	RA
4.1.0.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	6,70	4,37	BDI 1	5,45	36,52	RA
4.1.0.3.	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,70	22,06	BDI 1	27,50	184,25	RA
4.1.0.4.	Composição	009	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLÁCAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - EXCLUSO CERÂMICA. Base SINAPI 87265	M2	20,01	24,85	BDI 1	30,98	619,91	RA
4.2.			Marcenaria e Serralheria					-	4.265,50	
4.2.0.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,01	143,38	BDI 1	178,75	1,79	RA
4.2.0.2.	Cotação	002	COIFA EM CHAPA GALVANIZADA (100X60CM) COM DUTOS E CHAPÉU CHINÊS DIÂMETRO 30CM E EXAUSTOR INDUSTRIAL	UNIDADE	1,00	3.420,00	BDI 1	4.263,71	4.263,71	RA
4.3.			Pintura					-	60.551,75	
4.3.1.			Pintura Paredes					-	15.746,65	
4.3.1.1.	Composição	004	LIXAMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA - REF. SINAPI 102193	M2	821,85	2,26	BDI 1	2,82	2.317,62	RA
4.3.1.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	821,85	13,11	BDI 1	16,34	13.429,03	RA
4.3.2.			Pintura Teto					-	6.231,55	
4.3.2.1.	Composição	004	LIXAMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA - REF. SINAPI 102193	M2	283,51	2,26	BDI 1	2,82	799,50	RA
4.3.2.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	283,51	15,37	BDI 1	19,16	5.432,05	RA
4.3.3.			Pintura Madeira					-	2.263,14	
4.3.3.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	95,17	2,14	BDI 1	2,67	254,10	RA
4.3.3.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	95,17	16,93	BDI 1	21,11	2.009,04	RA
4.3.4.			Pintura Metálica					-	36.310,41	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	BDI 1 24,67%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES										432.780,82
4.3.4.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	493,08	9,77	BDI 1	12,18	6.005,71	RA
4.3.4.2.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	493,08	49,30	BDI 1	61,46	30.304,70	RA
5. PAVIMENTAÇÃO										148.804,54
5.1. Pavimentação										148.804,54
5.1.0.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	539,40	3,30	BDI 1	4,11	2.216,93	RA
5.1.0.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	539,40	31,72	BDI 1	39,55	21.333,27	RA
5.1.0.3.	Composição	015	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 62x62 CM APLICADO EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M². Base SINAPI 87260	M2	542,20	94,22	BDI 1	117,46	63.686,81	RA
5.1.0.4.	Composição	008	REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DANIFICADAS EM QUADRA ESPORTIVA. Base SINAPI 101746.	M2	17,50	327,17	BDI 1	407,88	7.137,90	RA
5.1.0.5.	Cotação	006	LIXAMENTO MECANIZADO DE QUADRA ESPORTIVA - INCLUSO MATERIAL EQUIPAMENTO E DESLOCAMENTO	M2	552,60	45,57	BDI 1	56,81	31.393,21	RA
5.1.0.6.	SINAPI	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	552,60	28,34	BDI 1	35,33	19.523,36	RA
5.1.0.7.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	259,65	10,85	BDI 1	13,53	3.513,06	RA
6. INSTALAÇÕES E APARELHOS										30.907,90
6.1. Aparelhos e Metais										24.288,15
6.1.0.1.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12,00	12,43	BDI 1	15,50	186,00	RA
6.1.0.2.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	507,64	BDI 1	632,87	3.164,35	RA
6.1.0.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00	43,31	BDI 1	53,99	269,95	RA
6.1.0.4.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	275,40	BDI 1	343,34	2.060,04	RA
6.1.0.5.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	6,00	229,02	BDI 1	285,52	1.713,12	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	BDI 1 24,67%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES									432.780,82	
6.1.0.6.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	302,41	BDI 1	377,01	754,02	RA
6.1.0.7.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	722,96	BDI 1	901,31	2.703,93	RA
6.1.0.8.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	5,43	543,39	BDI 1	677,44	3.678,50	RA
6.1.0.9.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	5,04	294,40	BDI 1	367,03	1.849,83	RA
6.1.0.10.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	482,65	BDI 1	601,72	2.406,88	RA
6.1.0.11.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	461,88	BDI 1	575,83	1.151,66	RA
6.1.0.12.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	430,67	BDI 1	536,92	3.221,52	RA
6.1.0.13.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	49,84	BDI 1	62,14	372,84	RA
6.1.0.14.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	88,80	BDI 1	110,71	553,55	RA
6.1.0.15.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00	40,50	BDI 1	50,49	201,96	RA
6.2.			Instalações Hidráulicas					-	1.007,77	
6.2.0.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,10	13,16	BDI 1	16,41	362,66	RA
6.2.0.2.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	9,15	BDI 1	11,41	102,69	RA
6.2.0.3.	SINAPI	89440	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	12,68	BDI 1	15,81	47,43	RA
6.2.0.4.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	13,86	BDI 1	17,28	190,08	RA
6.2.0.5.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	21,86	BDI 1	27,25	163,50	RA
6.2.0.6.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	113,43	BDI 1	141,41	141,41	RA
6.3.			Instalações Sanitárias					-	5.611,98	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	BDI 1 24,67%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES										432.780,82
6.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,36	86,95	BDI 1	108,40	364,22	RA
6.3.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	3,18	26,58	BDI 1	33,14	105,39	RA
6.3.0.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,70	23,49	BDI 1	29,28	225,46	RA
6.3.0.4.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,80	30,18	BDI 1	37,63	406,40	RA
6.3.0.5.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,50	37,73	BDI 1	47,04	23,52	RA
6.3.0.6.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,40	42,02	BDI 1	52,39	492,47	RA
6.3.0.7.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	11,44	BDI 1	14,26	57,04	RA
6.3.0.8.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	17,08	BDI 1	21,29	212,90	RA
6.3.0.9.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	26,04	BDI 1	32,46	32,46	RA
6.3.0.10.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	31,32	BDI 1	39,05	234,30	RA
6.3.0.11.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	11,17	BDI 1	13,93	222,88	RA
6.3.0.12.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	16,21	BDI 1	20,21	161,68	RA
6.3.0.13.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	30,32	BDI 1	37,80	189,00	RA
6.3.0.14.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	29,44	BDI 1	36,70	73,40	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	BDI 1 24,67%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES									432.780,82	
6.3.0.15.	Composição	010	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO. Base SINAPI 89797)	UNIDADE	4,00	55,73	BDI 1	69,48	277,92	RA
6.3.0.16.	Composição	011	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO. Base SINAPI 89797)	UNIDADE	1,00	63,21	BDI 1	78,80	78,80	RA
6.3.0.17.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	57,71	BDI 1	71,95	215,85	RA
6.3.0.18.	Composição	012	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO. Base SINAPI 89574)	UNIDADE	1,00	96,90	BDI 1	120,81	120,81	RA
6.3.0.19.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	18,00	10,32	BDI 1	12,87	231,66	RA
6.3.0.20.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	16,00	19,79	BDI 1	24,67	394,72	RA
6.3.0.21.	Composição	013	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO. Base SINAPI 89549	UNIDADE	1,00	19,54	BDI 1	24,36	24,36	RA
6.3.0.22.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	51,73	BDI 1	64,49	257,96	RA
6.3.0.23.	Composição	014	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Base SINAPI 89708	UNIDADE	1,00	147,78	BDI 1	184,24	184,24	RA
6.3.0.24.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020	UN	2,00	410,90	BDI 1	512,27	1.024,54	RA
7.			COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA					-	731,64	
7.1.			Calafete e Limpeza					-	731,64	
7.1.0.1.	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	M2	1.092,00	0,54	BDI 1	0,67	731,64	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	BDI 1 24,67%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES									432.780,82
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

VISTA ALEGRE DO PRATA/RS

Local

quinta-feira, 28 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: THOMÁS D. FACCIO

CREA/CAU: RS223810

ART/RRT: 12196869

RECURSO

