

J I L CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 22.380.625/0001-69

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Nº OPERAÇÃO 0 | | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA/RS | | | | | | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA_GINÁSIO DE ESPORTES | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA_GINÁSIO DE ESPORTES | | | | | | MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE DO PRATA/RS | | | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | |
| Item | Descrição | Parcelas: | 1 11/23 | 2 12/23 | 3 01/24 | 4 02/24 | 5 03/24 | 6 04/24 | 7 05/24 | 8 06/24 | 9 07/24 | 10 08/24 | 11 09/24 | 12 10/24 |
| 1. | SERVIÇOS INICIAIS | 15.377,49 | % Período: 50,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | | | | | |
| 2. | PAREDES E PAINÉIS | 31.832,64 | % Período: 50,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 3. | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 122.803,13 | % Período: 80,00% | 20,00% | | | | | | | | | | |
| 4. | REVESTIMENTOS, FORROS, | 60.224,79 | % Período: 80,00% | 20,00% | 25,00% | | | 75,00% | | | | | | |
| 5. | PAVIMENTAÇÃO | 135.782,53 | % Período: 80,00% | 20,00% | 25,00% | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 6. | INSTALAÇÕES E APARELHOS | 28.202,38 | % Período: 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 7. | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 677,04 | % Período: 100,00% | | | | | 100,00% | | | | | | |
| Total: | | | %: | 26,82% | 14,67% | 11,34% | 17,58% | 17,58% | 12,00% | | | | | |
| 394.900,00 | Período: | Repasso: | | | | | | | | | | | | |
| | | Contrapartida: | 105.931,26 | 57.931,02 | 44.796,33 | 69.429,01 | 69.429,01 | 47.383,38 | | | | | | |
| | | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Acumulado: | Investimento: | 105.931,26 | 57.931,02 | 44.796,33 | 69.429,01 | 69.429,01 | 47.383,38 | | | | | | |
| | | %: | 26,82% | 41,49% | 52,84% | 70,42% | 88,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Investimento: | 105.931,26 | 163.862,28 | 208.658,61 | 278.087,62 | 347.516,63 | 394.900,00 | | | | | | | |

Vista Alegre do Prata, 18 de janeiro de 2024.



Documento assinado digitalmente
JESSICA BALOTIN
 Data: 18/01/2024 11:05:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng. Civil Jéssica Balotin
 Crea 237218

J I L CONSTRUÇÕES
LTDA:22380625000169
169

Leomar Biffi
 J I L CONSTRUÇÕES LTDA

Assinado de forma digital por J I L
 CONSTRUÇÕES LTDA:22380625000169
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC PLANO
 DIGITAL CD, ou=PLANO DIGITAL e-PJ A1,
 ou=35856179000168, ou=presencial, ou=(EM
 BRANCO), cn=J I L CONSTRUÇÕES
 LTDA:22380625000169

Dados: 2024.01.18 11:12:22 -03'00'

Linha Monte Seco, nº 1150, Interior, Nova Bassano, RS
 e-mail: jil.construcao2015@gmail.com - Fone 54 999463374

J I L CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.380.625/0001-69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Nº OPERAÇÃO | | Nº SICONV | | PROponente / Tomador | | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | | | |
|-------------------------------------|-------|----------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 0 | | 0 | | MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA/RS | | REFORMA_GINÁSIO DE ESPORTES | | | | | |
| LOCALIDADE SINAPI | | DATA BASE | | DESCRIÇÃO DO LOTE | | MUNICÍPIO / UF | | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | |
| PORTO ALEGRE | | 08-23 (N DES.) | | REFORMA_GINÁSIO DE ESPORTES | | VISTA ALEGRE DO PRATA/RS | | 24,67% | 0,00% | 0,00% | |
| Item | Fonte | Código | Descrição | | | Unidade | Quant. | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
| REFORMA_GINÁSIO DE ESPORTES | | | | | | | | | | | |
| 1, SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | |
| 1.1, Serviços Preliminares | | | | | | | | | | | |
| 1.1.0.1, Composição | | | | | | | | | | | |
| | | 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Base Antigo SINAPI 74209/1 | | | M2 | 4,50 | 284,27 | BDI 1 | 354,40 | 1.594,80 |
| | | 003 | CANTEIRO DE OBRA COM LOCAÇÃO DE CONTAINER C/SANITÁRIO E DEPÓSITO DE MATERIAIS | | | UNIDADE | 1,00 | 3220,37 | BDI 1 | 4014,84 | 4.014,84 |
| | | 002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | | | UNIDADE | 1,00 | 6290,78 | BDI 1 | 7842,71 | 7.842,71 |
| | | 10527 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | | | MXMES | 56,00 | 22,82 | BDI 1 | 28,45 | 1.593,20 |
| | | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | | | M | 14,00 | 19,02 | BDI 1 | 23,71 | 331,94 |
| 2, PAREDES E PAINÉIS | | | | | | | | | | | |
| 2.1, Alvenarias e Divisórias | | | | | | | | | | | |
| | | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | | | M3 | 3,62 | 52,09 | BDI 1 | 64,94 | 235,08 |
| | | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | | | M2 | 19,72 | 689,98 | BDI 1 | 860,20 | 16.963,14 |
| 2.2, Esquadrias e Ferragens | | | | | | | | | | | |
| | | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | | | M2 | 11,34 | 8,37 | BDI 1 | 10,43 | 118,28 |
| | | 91341 | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | M2 | 13,50 | 833,83 | BDI 1 | 1039,54 | 14.033,79 |
| | | 005 | PEITORIL EM TÁBUA DE MADEIRA 40X150CM COM GUARNIÇÃO/ALIZAR E ACABAMENTO PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | UNIDADE | 1,00 | 386,90 | BDI 1 | 482,35 | 482,35 |
| 3, COBERTURAS E PROTEÇÕES | | | | | | | | | | | |

Linha Monte Seco, nº 1150, Interior, Nova Bassano, RS
e-mail: jil.construcao2015@gmail.com - Fone 54 999463374

J I L CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.380.625/0001-69

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------------------|------------|--------|--|---------|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA_GINÁSIO DE ESPORTES | | | | | | | | | 394.900,00 |
| 3.1. | | | Cobertura | | | | | | 122.803,13 |
| 3.1.0.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 921,60 | 3,12 | BDI 1 | 3,89 | 3.585,02 |
| 3.1.0.2. | Composição | 007 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ONDULADA EM TELHADO 2 ÁGUAS (E: 0,5MM) E CUMEEIRA METÁLICA 1,0 M (E:0,5MM) COM MANTA EM LÂ DE VIDRO REVESTIDA EM UMA DAS FACES COM LAMINADO BRANCO - INCLUSO IÇAMENTO Base SINAPI 94216. | M2 | 921,60 | 79,57 | BDI 1 | 99,20 | 91.422,72 |
| 3.1.0.3. | Cotação | 001 | EXAUSTOR EÓLICO, COM FIXAÇÃO E VEDAÇÃO EM COBERTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 8,00 | 1186,20 | BDI 1 | 1478,84 | 11.830,72 |
| 3.1.0.4. | Composição | 006 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ONDULADA EM TELHADO 1 ÁGUAS (E: 0,5MM). Base SINAPI 94216. | M2 | 195,52 | 50,77 | BDI 1 | 63,29 | 12.374,46 |
| 3.1.0.5. | SINAPI-I | 1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | 37,60 | 33,72 | BDI 1 | 42,04 | 1.580,70 |
| 3.1.0.6. | SINAPI-I | 1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | 47,80 | 33,72 | BDI 1 | 42,04 | 2.009,51 |
| 4. | | | REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA/SERRALHERIA E PINTURAS | | | | | | 60.224,79 |
| 4.1. | | | Revestimentos | | | | | | 1.087,14 |
| 4.1.0.1. | SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 19,90 | 12,89 | BDI 1 | 16,07 | 319,79 |
| 4.1.0.2. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 6,70 | 3,99 | BDI 1 | 4,97 | 33,30 |
| 4.1.0.3. | SINAPI | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 6,70 | 20,13 | BDI 1 | 25,10 | 168,17 |
| 4.1.0.4. | Composição | 009 | INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - EXCLUSO CERÂMICA. Base SINAPI 87265 | M2 | 20,01 | 22,68 | BDI 1 | 28,28 | 565,88 |
| 4.2. | | | Marcenaria e Serralheria | | | | | | 3.892,12 |

J I L CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.380.625/0001-69

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------------------|------------|--------|---|---------|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES | | | | | | | | | 394.900,00 |
| 4.2.0.1. | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0,01 | 130,83 | BDI 1 | 163,11 | 1,63 |
| 4.2.0.2. | Cotação | 002 | COIFA EM CHAPA GALVANIZADA (100X60CM) COM DUTOS E CHAPEU CHINÊS DIÂMETRO 30CM E EXAUSTOR INDUSTRIAL | UNIDADE | 1,00 | 3120,63 | BDI 1 | 3890,49 | 3.890,49 |
| 4.3. | | | Pintura | | | | | - | 55.245,53 |
| 4.3.1. | | | Pintura Paredes | | | | | - | 14.365,93 |
| 4.3.1.1. | Composição | 004 | LIXAMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA - REF. SINAPI 102193 | M2 | 821,85 | 2,06 | BDI 1 | 2,57 | 2.112,15 |
| 4.3.1.2. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 821,85 | 11,96 | BDI 1 | 14,91 | 12.253,78 |
| 4.3.2. | | | Pintura Teto | | | | | - | 5.684,37 |
| 4.3.2.1. | Composição | 004 | LIXAMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA - REF. SINAPI 102193 | M2 | 283,51 | 2,06 | BDI 1 | 2,57 | 728,62 |
| 4.3.2.2. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 283,51 | 14,02 | BDI 1 | 17,48 | 4.955,75 |
| 4.3.3. | | | Pintura Madeira | | | | | - | 2.065,18 |
| 4.3.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 95,17 | 1,96 | BDI 1 | 2,44 | 232,21 |
| 4.3.3.2. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 95,17 | 15,45 | BDI 1 | 19,26 | 1.832,97 |
| 4.3.4. | | | Pintura Metálica | | | | | - | 33.130,05 |
| 4.3.4.1. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 493,08 | 8,91 | BDI 1 | 11,11 | 5.478,12 |
| 4.3.4.2. | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 493,08 | 44,98 | BDI 1 | 56,08 | 27.651,93 |
| 5. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 135.782,53 |
| 5.1. | | | Pavimentação | | | | | - | 135.782,53 |
| 5.1.0.1. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 539,40 | 3,01 | BDI 1 | 3,75 | 2.022,75 |
| 5.1.0.2. | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 539,40 | 28,95 | BDI 1 | 36,09 | 19.466,95 |

J I L CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.380.625/0001-69

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------------------|------------|--------|--|---------|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES | | | | | | | | | 394.900,00 |
| 5.1.0.3. | Composição | 015 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 62x62 CM APLICADO EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M². Base SINAPI 87260 | M2 | 542,20 | 85,97 | BDI 1 | 107,18 | 58.113,00 |
| 5.1.0.4. | Composição | 008 | REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DANIFICADAS EM QUADRA ESPORTIVA. Base SINAPI 101746. | M2 | 17,50 | 298,53 | BDI 1 | 372,18 | 6.513,15 |
| 5.1.0.5. | Cotação | 006 | LIXAMENTO MECANIZADO DE QUADRA ESPORTIVA - INCLUSO MATERIAL EQUIPAMENTO E DESLOCAMENTO | M2 | 552,60 | 41,58 | BDI 1 | 51,84 | 28.646,78 |
| 5.1.0.6. | SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 552,60 | 25,86 | BDI 1 | 32,24 | 17.815,82 |
| 5.1.0.7. | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 259,65 | 9,90 | BDI 1 | 12,34 | 3.204,08 |
| 6. | | | INSTALAÇÕES E APARELHOS | | | | | - | 28.202,38 |
| 6.1. | | | Aparelhos e Metais | | | | | - | 22.162,32 |
| 6.1.0.1. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 12,00 | 11,34 | BDI 1 | 14,14 | 169,68 |
| 6.1.0.2. | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 463,21 | BDI 1 | 577,48 | 2.887,40 |
| 6.1.0.3. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 39,52 | BDI 1 | 49,27 | 246,35 |
| 6.1.0.4. | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 251,29 | BDI 1 | 313,28 | 1.879,68 |
| 6.1.0.5. | SINAPI-I | 36796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 6,00 | 208,98 | BDI 1 | 260,54 | 1.563,24 |

J I L CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.380.625/0001-69

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------------------|----------|--------|---|---------|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES | | | | | | | | | 394.900,00 |
| 6.1.0.6. | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 275,94 | BDI 1 | 344,01 | 688,02 |
| 6.1.0.7. | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 659,68 | BDI 1 | 822,42 | 2.467,26 |
| 6.1.0.8. | SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 5,43 | 495,83 | BDI 1 | 618,15 | 3.356,55 |
| 6.1.0.9. | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 5,04 | 268,63 | BDI 1 | 334,90 | 1.687,90 |
| 6.1.0.10. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 440,40 | BDI 1 | 549,05 | 2.196,20 |
| 6.1.0.11. | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 421,45 | BDI 1 | 525,42 | 1.050,84 |
| 6.1.0.12. | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 392,98 | BDI 1 | 489,93 | 2.939,58 |
| 6.1.0.13. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 45,48 | BDI 1 | 56,70 | 340,20 |
| 6.1.0.14. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 81,03 | BDI 1 | 101,02 | 505,10 |
| 6.1.0.15. | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 4,00 | 36,96 | BDI 1 | 46,08 | 184,32 |
| 6.2. | | | Instalações Hidráulicas | | | | | - | 919,40 |
| 6.2.0.1. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 22,10 | 12,01 | BDI 1 | 14,97 | 330,84 |

J I L CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.380.625/0001-69

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------------------|--------|--------|---|---------|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES | | | | | | | | | 394.900,00 |
| 6.2.0.2. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9,00 | 8,35 | BDI 1 | 10,41 | 93,69 |
| 6.2.0.3. | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 11,57 | BDI 1 | 14,42 | 43,26 |
| 6.2.0.4. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11,00 | 12,64 | BDI 1 | 15,76 | 173,36 |
| 6.2.0.5. | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 19,95 | BDI 1 | 24,87 | 149,22 |
| 6.2.0.6. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 103,50 | BDI 1 | 129,03 | 129,03 |
| 6.3. | | | Instalações Sanitárias | | | | | - | 5.120,66 |
| 6.3.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3,36 | 79,34 | BDI 1 | 98,91 | 332,34 |
| 6.3.0.2. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 3,18 | 24,25 | BDI 1 | 30,23 | 96,13 |
| 6.3.0.3. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7,70 | 21,44 | BDI 1 | 26,73 | 205,82 |
| 6.3.0.4. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10,80 | 27,54 | BDI 1 | 34,33 | 370,76 |
| 6.3.0.5. | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0,50 | 34,43 | BDI 1 | 42,92 | 21,46 |

Linha Monte Seco, nº 1150, Interior, Nova Bassano, RS
e-mail: jil.construcao2015@gmail.com - Fone 54 999463374

J I L CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.380.625/0001-69

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------------------|--------|--------|---|---------|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES | | | | | | | | | 394.900,00 |
| 6.3.0.6. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9,40 | 38,35 | BDI 1 | 47,81 | 449,41 |
| 6.3.0.7. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 10,44 | BDI 1 | 13,02 | 52,08 |
| 6.3.0.8. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10,00 | 15,58 | BDI 1 | 19,42 | 194,20 |
| 6.3.0.9. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 23,76 | BDI 1 | 29,62 | 29,62 |
| 6.3.0.10. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 28,58 | BDI 1 | 35,63 | 213,78 |
| 6.3.0.11. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16,00 | 10,19 | BDI 1 | 12,70 | 203,20 |
| 6.3.0.12. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8,00 | 14,79 | BDI 1 | 18,44 | 147,52 |
| 6.3.0.13. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5,00 | 27,67 | BDI 1 | 34,50 | 172,50 |
| 6.3.0.14. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 26,86 | BDI 1 | 33,49 | 66,98 |

J I L CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.380.625/0001-69

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------------------|------------|--------|--|---------|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES | | | | | | | | | 394.900,00 |
| 6.3.0.15. | Composição | 010 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO. Base SINAPI 89797) | UNIDADE | 4,00 | 50,85 | BDI 1 | 63,39 | 253,56 |
| 6.3.0.16. | Composição | 011 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO. Base SINAPI 89797) | UNIDADE | 1,00 | 57,68 | BDI 1 | 71,91 | 71,91 |
| 6.3.0.17. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 52,66 | BDI 1 | 65,65 | 196,95 |
| 6.3.0.18. | Composição | 012 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO. Base SINAPI 89574) | UNIDADE | 1,00 | 88,42 | BDI 1 | 110,23 | 110,23 |
| 6.3.0.19. | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18,00 | 9,42 | BDI 1 | 11,74 | 211,32 |
| 6.3.0.20. | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16,00 | 18,06 | BDI 1 | 22,52 | 360,32 |
| 6.3.0.21. | Composição | 013 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO. Base SINAPI 89549 | UNIDADE | 1,00 | 17,83 | BDI 1 | 22,23 | 22,23 |
| 6.3.0.22. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 47,20 | BDI 1 | 58,84 | 235,36 |
| 6.3.0.23. | Composição | 014 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Base SINAPI 89708 | UNIDADE | 1,00 | 134,85 | BDI 1 | 168,12 | 168,12 |

J I L CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.380.625/0001-69

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------------------|--------|--------|--|---------|----------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES | | | | | | | | | 394.900,00 |
| 6.3.0.24. | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 374,93 | BDI 1 | 467,43 | 934,86 |
| 7. | | | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | | | | | | 677,04 |
| 7.1. | | | Calafete e Limpeza | | | | | - | 677,04 |
| 7.1.0.1. | SINAPI | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 1.092,00 | 0,50 | BDI 1 | 0,62 | 677,04 |

Vista Alegre do Prata, 18 de janeiro de 2024.

Encargos Sociais Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Documento assinado digitalmente
gov.br JESSICA BALOTIN
Data: 18/01/2024 11:05:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng. Civil Jéssica Balotin
Crea 237218

J I L CONSTRUÇÕES
LTDA:22380625000169
169
Assinado de forma digital por J I L CONSTRUÇÕES
LTDA:22380625000169
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC PLANO DIGITAL CD,
ou=PLANO DIGITAL e-PJ A1, ou=35856179000168,
ou=presencial, ou=(EM BRANCO), cn=J I L
CONSTRUÇÕES LTDA:22380625000169
Dados: 2024.01.18 11:11:36 -03'00'

Leomar Biffi
J I L CONSTRUÇÕES LTDA

Linha Monte Seco, nº 1150, Interior, Nova Bassano, RS
e-mail: jil.construcao2015@gmail.com - Fone 54 999463374

JIL CONSTRUÇÕES LTDA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº Nº 002/2023

PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 930858/2022 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA E UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

| | | |
|--|---------------------|---|
| Razão Social: JIL CONSTRUÇÕES LTDA | | CNPJ: 22.380.625/0001-69 |
| Endereço: Linha Monte Seco | | nº: 1150 |
| Bairro: Interior | | CEP: 95340-000 |
| Cidade/ Estado: Nova Bassano/RS | | |
| Telefone: (54) 999463374 | | E-mail: jil.construcao2015@gmail.com |
| Nome do Banco: 748- Sicredi | Nº Agência: 0259 | Nº Conta Bancária: 24498-8 |
| Nome da pessoa p/ contato: Leomar Biffi | | |

VALOR GLOBAL

R\$ 394.900,00


Validade da Proposta: 60 dias

Data: 18/01/2024.

JIL CONSTRUÇÕES
LTDA:22380625000169
169

JIL CONSTRUÇÕES LTDA
Leomar Biffi
Sócio Administrador

Assinado de forma digital por JIL CONSTRUÇÕES
LTDA:22380625000169
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC PLANO DIGITAL
CD, ou=PLANO DIGITAL e-PJ A1,
ou=35856179000168, ou=presencial, ou=(EM
BRANCO), cn=JIL CONSTRUÇÕES
LTDA:22380625000169
Dados: 2024.01.18 11:10:34 -03'00'

Documento assinado digitalmente
 JESSICA BALOTIN
Data: 18/01/2024 11:05:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jéssica Balotin
Responsável Técnica
CREA RS 237.218